

Proiect: “Romcapital Center”, Timișoara



TERRATEST
GEOTEHNIC

Lucrări:

Data începerii lucrărilor:

Data finalizării lucrărilor:

Pereți mulați de grosime 60cm

mai 2016

iulie 2016

Descriere proiect:

În cadrul acestui proiect s-a realizat incintă pereți mulați de 45cm grosime și adâncime maximă de 13m. În plan, incinta are formă aproximativ dreptunghiulară, cu dimensiunile 60m pe 30m.

S-au realizat grinzile de ghidaj, grinda de coronament, excavația generală, sistemul de epuizment și monitorizarea înclinometrică.

Date tehnice:

- Grosime panou perete mulat: 60cm;
- Perimetru: aproximativ 192m;
- Cantitate pereți mulați: 3.500mp;
- Adâncimea maximă pentru pereții mulați: 13m;
- Tehnologia de execuție: cu noroi bentonitic;

Echipamente utilizate pentru excavarea pereților mulați:

- Liebherr HS 845 HD



