

Proiect: “ Construcția spitalului Regina Maria si Cladiri de birouri”,str. Dorobantilor, nr. 27-29, Cluj Napoca



TERRATEST
GEOTEHNIC

Lucrări:

Data începerii lucrărilor:

Data finalizării lucrărilor:

Pereți mulați de grosime 60cm și 80cm

martie 2017

iulie 2017

Descriere proiect:

S-au realizat pereți mulați de 60cm și 80cm grosime pentru realizarea unei incinte pentru doua obiective: spital și birouri, pe strada Dorobanților, Cluj-Napoca. Pentru aceasta, s-a executat și sprijinire metalică pe un nivel. Perimetrul total pe care s-au executat pereții mulați este de 345m, adâncimea maximă a pereților 13m, în total 4.253mp.

- Cantitate pereți mulați: 2.169mp;
 - Adâncimea maximă pentru pereții mulați: 13m;
 - Grosime panou perete mulat: 80cm;
 - Perimetru: aproximativ 160m;
 - Cantitate pereți mulați: 2.084mp;
 - Adâncimea maximă pentru pereții mulați: 13m;
- Tehnologia de execuție: cu noroi bentonitic;

Echipamente utilizate pentru excavarea pereților mulați:

- Liebherr 845

Date tehnice:

- Grosime panou perete mulat: 60cm;
- Perimetru: aproximativ 185m;



