

Proiect: “Extindere file de lucru nr. I si II la 16 șine, montare macara Goliath pe cale de reparație 700t capacitate, execuție cheu nou, aliniere Syncrolift existent”, Vard faza II



TERRATEST
GEOTEHNIC

Lucrări: Piloți Φ 1200mm
Data începerii lucrărilor: august 2016
Data finalizării lucrărilor: aprilie 2017

Descriere proiect:

În cadrul acestui proiect s-au realizat 116 piloți de diametru Φ 1200mm cu fișa de 40m, cu ajutorul tubajului nerecuperabil.

Lucrările pot fi împărțite în trei zone:

Cheu:

- 21 piloți
- capiteluri
- radier

Syncrolift:

- 33 piloți
- desfacere platformă existentă
- capiteluri
- grindă transversală
- radier

Fila II:

- 62 piloți
- desfacere platformă existentă
- pernă piatră spartă

Date tehnice:

- Diametru Φ 1200mm;
- Număr de piloți:
 - Cheu: 21;
 - Syncrolift: 33;
 - Fila II: 62;
 - TOTAL: 116;
- Fișă pilot: 40m;
- Lungime totală: 4.640ml;
- Tehnologie de execuție: tubaj pierdut;

Echipamente utilizate pentru excavarea pereților mulați:

- Liebherr 845







